

ESTADO DO MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO			
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES		
LOCAL:	RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	ÁREA:	1.564,15
CONVÊNIO:		BDI:	22,23%
ART nº		DATA:	ABRIL / 2025
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.768,04	0,42 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.384,55	3,66 %
3	PINTURA	R\$ 35.754,32	8,50 %
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 208.252,23	49,49 %
5	PAISAGISMO	R\$ 54.792,75	13,02 %
6	TOTEM	R\$ 32.889,38	7,82 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.926,04	17,09 %
TOTAL		420.767,31	100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE
CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135
Dados: 2025.05.06 18:10:45 -04'00'

ESTADO DO MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES
LOCAL:	RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
CONVÊNIO	
ART nº	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.768,04	100,00% 1.768,04		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 15.384,55	30,00% 4.615,37	40,00% 6.153,82	30,00% 4.615,37
3	PINTURA	100,00% 35.754,32			100,00% 35.754,32
4	URBANIZAÇÃO	100,00% 208.252,23	30,00% 62.475,67	40,00% 83.300,89	30,00% 62.475,67
5	PAISAGISMO	100,00% 54.792,75		50,00% 27.396,38	50,00% 27.396,38
6	TOTEM	100,00% 32.889,38	50,00% 16.444,69	50,00% 16.444,69	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 71.926,04	50,00% 35.963,02	50,00% 35.963,02	
	Porcentagem		28,82%	40,23%	30,95%
	Custo		121.266,78	169.258,79	130.241,72
	Porcentagem Acumulado		28,82%	69,05%	100,00%
	Custo Acumulado		121.266,78	290.525,57	420.767,31

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

LUIS FELIPE
CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135

Assinado de forma digital por
LUIS FELIPE CARVALHO
BERNARDES
LIMA:02567069135
Dados: 2025.05.06 18:10:55
-04'00"

ESTADO DO MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO									
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES						TABELA DE REFERÊNCIA:		
LOCAL:	RUA PAULO VERISSIMO C/ AV. 13 DE MAIO				ÁREA:	1.564,15	m²		SINAPI MARÇO / 2025 (sem desoneração)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO				BDI:	22,23%			
CONVÊNIO:					DATA:	ABRIL / 2025			
ART nº									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.768,04	1.768,04	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,12	463,62	566,68	1.768,04	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		15.384,55	15.384,55	
2.1	ADM - 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	un	1	12.586,56	15.384,55	15.384,55	
3			PINTURA		1		35.754,32	35.754,32	
3.1	PINT - 83	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PARA NOVA PINTURA	m²	128,3	4,21	5,14	659,46	
3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	128,3	3,44	4,2	538,86	
3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	128,3	12,67	15,48	1.986,08	
3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1284,93	20,03	24,48	31.455,08	
3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	586,76	1,56	1,9	1.114,84	
4			URBANIZAÇÃO		1		208.252,23	208.252,23	
4.1			PAVIMENTAÇÃO		1		157.480,50	157.480,50	
4.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1284,93	3,25	3,97	5.101,17	
4.1.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	102,79	898,97	1.098,81	112.946,67	
4.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	423,22	55,26	67,54	28.584,27	
4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	163,54	52,58	64,26	10.509,08	
4.1.5	ACES - 04	Próprio	PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.	m²	1,5	185,07	226,21	339,31	
4.2			MOBILIÁRIO URBANO		1		50.771,73	50.771,73	
4.2.1	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO. 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	24	1.247,12	1.524,35	36.584,40	
4.2.2	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	9	1.289,68	1.576,37	14.187,33	
5			PAISAGISMO		1		54.792,75	54.792,75	
5.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	769,05	19,53	23,87	18.357,22	
5.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	769,05	4,86	5,94	4.568,15	
5.3	PAISA - 189	Próprio	ESPALHAMENTO DE CASCALHO LAVADO, APLICADO EM JARDINS	m³	1,53	222,12	271,49	415,37	
5.4	URB - 109	Próprio	PLANTIO DE PALMEIRA CICA H=80 A 100CM.	UN	9	152,7	186,64	1.679,76	
5.5	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	12	238,4	291,39	3.496,68	
5.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	25	85,99	105,1	2.627,50	
5.7	VEG - 03	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO	UN	139	139,19	170,13	23.648,07	
6			TOTEM		1		32.889,38	32.889,38	
6.1			FUNDAÇÃO		1		4.266,83	4.266,83	
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,3	83,74	102,35	337,75	
6.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,2	6,12	7,48	8,97	
6.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,2	44,71	54,64	65,56	
6.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,86	24,62	30,09	55,96	
6.1.5	104925	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	6,24	193,3	236,27	1.474,32	
6.1.6	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,44	605,81	740,48	1.066,29	
6.1.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,44	287,18	351,02	505,46	
6.1.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,97	13,4	16,37	752,52	
6.2			ESTRUTURA METÁLICA		1		6.464,34	6.464,34	
6.2.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	377,59	14,01	17,12	6.464,34	

ESTADO DO MATO GROSSO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO						
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA HERCULANO NEVES				TABELA DE REFERÊNCIA:	
LOCAL:	RUA PAULO VERÍSSIMO C/ AV. 13 DE MAIO			ÁREA:	1.564,15	m²
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO			BDI:	22,23%	
CONVÊNIO:				DATA:	ABRIL / 2025	
ART nº						

SINAPI MARÇO / 2025
(sem desoneração)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.3			ACABAMENTO		1		22.158,21	22.158,21
6.3.1	REV - 241	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	327,92	400,81	400,81
6.3.2	REV - 40	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM	M²	24,35	515,65	630,27	15.347,07
6.3.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	2,24	59,86	73,16	163,87
6.3.4	REV - 10	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20CM - INSTALADO	un	5	121,61	148,64	743,2
6.3.5	REV - 06	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30CM - INSTALADO	un	14	321,6	393,09	5.503,26
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		71.926,04	71.926,04
7.1			CABEAMENTO E ELETRODUTOS		1		23.079,18	23.079,18
7.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,62	83,74	102,35	2.212,80
7.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	19,46	24,62	30,09	585,55
7.1.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	985	7,92	9,68	9.534,80
7.1.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18	11,22	13,71	246,78
7.1.5	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	173,41	211,95	2.967,30
7.1.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	313	19,27	23,55	7.371,15
7.1.7	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	5	12,4	15,15	75,75
7.1.8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	13,92	17,01	85,05
7.2			POSTES		1		46.178,05	46.178,05
7.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,55	83,74	102,35	670,39
7.2.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	6,55	605,81	740,48	4.850,14
7.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,55	287,18	351,02	2.299,18
7.2.4	ELET - 221	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	13	1.713,95	2.094,96	27.234,48
7.2.5	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M. PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26	145,15	177,41	4.612,66
7.2.6	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26	177,26	216,66	5.633,16
7.2.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18	39,91	48,78	878,04
7.3			QUADROS E DISJUNTORES		1		2.668,81	2.668,81
7.3.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	59,6	72,84	145,68
7.3.2	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	70,67	86,37	172,74
7.3.3	ELET - 46	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC)	UN	2	114,86	140,39	280,78
7.3.4	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	596,03	728,52	728,52
7.3.5	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	166,88	203,97	203,97
7.3.6	ELET - 21	Próprio	MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 1,50 X 1,72M	UN	1	835,14	1.020,79	1.020,79
7.3.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	95,18	116,33	116,33

Total sem BDI 344.261,34
Total do BDI 76.505,97
Total Geral 420.767,31

LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135
Assinado de forma digital por
LUIS FELIPE CARVALHO
BERNARDES LIMA:02567069135
Dados: 2025.05.06 18:11:14
-04'00"

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6